

**KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
PRZY UL BIESZCZADZKIEJ W LESKU**

PŁYWALNIA

**WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA**

TOM IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE

ZESZYT 1- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

**TABLICA STEROWNICZA WENTYLACJI OGÓLNEJ TS1 -
WYKAZ MATERIAŁÓW TABLICY**

gabaryty tablicy podano na podstawie tablic natynkowych Legrand systemu Atlantic

L.p.	Ozn.w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent, uwagi
1.	TS1	Szafka metalowa o wysokości 600 mm, szerokości 400 mm, głębokości 250 mm z drzwiami z oknem szklanym	kpl.	1	nr 0354 94
2.	jw.	Zestaw do montażu aparatury modułowej w szafce Atlantic	kpl.	1	nr 0361 03
3.	jw.	Drzwi wewnętrzne pełne do szafki Atlantic 600×400	kpl.	1	nr 0363 61
4.	jw.	Zestaw do montażu drzwi wewnętrznych	kpl.	1	nr 0363 69
5.	X	Złączka śrubowa 1-torowa Viking 3 do 4,0 mm ² , do montażu na listwie TH-35	szt.	120	nr 0390 61
6.	jw.	Blokada końcowa uniwersalna złączek	szt.	6	nr 0394 00
7.	jw.	Oslona końcowa złączek	szt.	6	nr 0394 500
8.	S31-S34	Rozłącznik krzywkowy stabilny „0-1”, z lampką sygnalizacyjną na płycie czołowej, 10A, 1-bieg., do montażu na elewacji drzwiczek, typu 4G10-90-U S15 R1014	szt.	4	Apator Toruń
9.	S(....)	Sterownik centrali wentylacyjnej w komplecie dostawy centrali (szt. 7)			