ZESTAWIENIE DREWNA NR 004 DO RYS. NR K-095

NAZWA	LICZBA ELEM.	SZT. W ELEM.	POLE POW. BOCZNEJ	GRUBOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓLNA	KUBATURA 1 ELEMENTU	KUBATURA ŁĄCZNA
	[szt.]	[szt.]	[m2]	[m]	[m]	[m3]	[m3]
PB-1	12	1	3,0599	0,165	6,800	0,505	6,059
PB-1a	4	1	2,7540	0,165	6,800	0,454	1,818
PB-2	30	1	3,0330	0,165	6,740	0,500	15,013
PB-2a	10	1	2,7297	0,165	6,740	0,450	4,504
PB-3	4	1	2,6463	0,165	6,554	0,437	1,747
PB-4	10	1	2,7137	0,165	6,740	0,448	4,478
PB-5	2	1	0,8626	0,165	3,280	0,142	0,285
PB-6	2	1	0,8815	0,165	3,265	0,145	0,291
PB-7	10	1	0,8910	0,165	3,300	0,147	1,470
PB-8	32	1	0,9031	0,165	3,345	0,149	4,768
PB-9	4	1	2,3890	0,165	6,700	0,394	1,577
PB-10,11	10	1	2,4300	0,165	6,750	0,401	4,010
RAZEM KUBATURA NETTO [m3]							46,02