ZESTAWIENIE DREWNA NR 005 DO RYS. NR K-096

NAZWA	LICZBA ELEM.	SZT. W ELEM.	POLE POW. BOCZNEJ	GRUBOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓLNA	KUBATURA 1 ELEMENTU	KUBATURA ŁĄCZNA
	[szt.]	[szt.]	[m2]	[m]	[m]	[m3]	[m3]
RT-1a	36	1	0,7538	0,120	3,350	0,090	3,256
RT-1b	5	1	0,7335	0,120	3,260	0,088	0,440
RT-1c	1	1	0,7088	0,120	3,150	0,085	0,085
RT-1d	10	1	0,7414	0,120	3,295	0,089	0,890
RT-2a	15	1	0,7335	0,090	3,260	0,066	0,990
RT-2b	2	1	0,6953	0,090	3,090	0,063	0,125
RT-2c	2	1	0,7088	0,090	3,150	0,064	0,128
RT-2d	3	1	0,7178	0,090	3,190	0,065	0,194
RT-3a	77	1	0,0810	0,115	0,900	0,009	0,717
RT-3b	9	1	0,3015	0,115	3,350	0,035	0,312
RT-3c	3	1	0,2934	0,115	3,260	0,034	0,101
RT-3d	7	1	0,2965	0,115	3,295	0,034	0,239
RT-3e	2	1	0,3029	0,115	3,365	0,035	0,070
RT-3f	3	1	0,3038	0,115	3,375	0,035	0,105
RT-3g	7	1	0,3118	0,115	3,465	0,036	0,251
RT-3h	4	1	0,2785	0,115	3,095	0,032	0,128
RT-3i	4	1	0,0356	0,115	0,395	0,004	0,016
RAZEM KUBATURA NETTO [m3]							8,05